



# *PREFEITURA MUNICIPAL DE* **TAGUAÍ**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA:

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.**

LOCAL:

**1 – RUA XV DE NOVENBRO.**

REGIME DE EXECUÇÃO:

**EMPREITADA GLOBAL**

### **CONSIDERAÇÕES GERAIS.**

A placa de obra deve ser disposta em local visível e deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pela CONTRATANTE. Todas as instalações provisórias devem ser executadas conforme as Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de serviço e eventuais visitantes. A utilização de equipamentos de proteção individual é de extrema importância.

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas para a execução das obras e serviços.

Os elementos básicos de desenhos e especificações ora fornecidos são suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

### **NORMAS**

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outras especificações para cada caso.

### **SERVIÇOS:**

Trata-se do projeto de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada item da planilha orçamentária, auxiliando assim a compreensão do projeto como um todo.

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e satisfazer todas as especificações dispostas no projeto. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras e a legislação vigente.



# *PREFEITURA MUNICIPAL DE* **TAGUAÍ**

## **1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **1.1 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

Confecção e fixação da placa da obra no local.

## **2.0 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

### **2.1 – VARRIÇÃO**

Varrição do pavimento, com retirada de entulhos ou detritos. Se necessário, a rua deverá ser lavada, devendo esta, ao fim da limpeza, estar totalmente isenta de qualquer corpo estranho.

### **2.2 – IMPRIMAÇÃO**

Após a limpeza, será executada a imprimação betuminosa ligante RL-2C.

### **2.3 – CAMADA DE ROLAMENTO**

Posteriormente, espalhamento, regularização e compactação do concreto betuminoso usinado a quente CBUQ, o qual comporá a camada de rolamento da via. A espessura mínima desta camada deverá ser 3,00cm.

## **3.0 – ENSAIOS**

Deverá ser realizado ensaio obrigatório espessurada a camada de rolamento. Ainda, deverá ser realizado qualquer outro ensaio que se julgar necessário.

## **4.0 – OBSERVAÇÕES**

Todas as dúvidas técnicas que poderão ocorrer durante a execução dos serviços deverão ser solucionadas com base nas Normas Técnicas da ABNT DERSP e /ou DENIT.

Os ensaios obrigatórios deverão ser apresentados junto às medições dos serviços executados. Estes são responsabilidade da empresa executora e não serão restituídos física ou financeiramente.

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 25 dias de outubro de 2022.

**DEIVISON LUCIO RODRIGUES**

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

ART Nº28027230221718732

**EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ**

Prefeito Municipal