



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO:	TAGUAÍ
DEMANDA:	DM047521
PROGRAMA:	PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
LOCAL:	CONJUNTO HABITACIONAL TAGUAÍ "A"
FONTE DE PESQUISA:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 187 - COM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO:	25,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 01 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 188.443,27
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 7.568,52
1.1	CDHU	02.08.040	6,00	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	410,45	21,93	R\$ 432,38	R\$ 2.594,28
1.2	CDHU	02.10.060	2892,00	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1,03	0,69	R\$ 1,72	R\$ 4.974,24
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 172.115,93
2.1	CDHU	54.01.410	2892,00	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	0,00	0,67	R\$ 0,67	R\$ 1.937,64
2.2	CDHU	54.03.230	2892,00	Imprimação betuminosa ligante	M2	7,70	0,08	R\$ 7,78	R\$ 22.499,76
2.3	CDHU	54.03.210	86,76	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1688,09	14,06	R\$ 1.702,15	R\$ 147.678,53
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								R\$ 5.332,46
3.1	CDHU	70.02.010	136,80	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	38,98	0,00	R\$ 38,98	R\$ 5.332,46
4.0	ACESSIBILIDADE								R\$ 3.426,36
4.1	CDHU	03.01.020	3,22	Demolição manual de concreto simples	M3	0,00	185,57	R\$ 185,57	R\$ 597,53
4.2	CDHU	11.18.040	1,34	Lastro de pedra britada	M3	135,30	25,31	R\$ 160,61	R\$ 215,21
4.3	CDHU	11.18.060	26,78	Lona plástica	M2	2,44	0,51	R\$ 2,95	R\$ 79,00
4.4	CDHU	10.02.020	39,64	Armadura em tela soldada de aço	KG	14,40	1,08	R\$ 15,48	R\$ 613,62
4.5	CDHU	11.01.130	1,88	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	443,55	0,00	R\$ 443,55	R\$ 833,87
4.6	CDHU	11.16.020	1,88	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,00	71,14	R\$ 71,14	R\$ 133,74
4.7	CDHU	11.16.220	26,78	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	15,06	0,00	R\$ 15,06	R\$ 403,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO:	TAGUAÍ
DEMANDA:	DM047521
PROGRAMA:	PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
LOCAL:	CONJUNTO HABITACIONAL TAGUAÍ "A"
FONTE DE PESQUISA:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 187 - COM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO:	25,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.8	CDHU	30.04.030	3,90	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	116,92	24,13	R\$ 141,05	R\$ 550,09

### LOTE 02 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

R\$ 55.876,04

5.0	RETIRADAS DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS								R\$ 5.505,07
5.1	CDHU	04.17.040	29,00	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	0,00	62,21	R\$ 62,21	R\$ 1.804,09
5.2	CDHU	04.18.390	232,00	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	0,00	2,07	R\$ 2,07	R\$ 480,24
5.3	CDHU	04.21.240	29,00	Remoção de relé	UN	0,00	19,68	R\$ 19,68	R\$ 570,72
5.4	CDHU	04.21.210	29,00	Remoção de reator para lâmpada fixo em poste	UN	0,00	82,94	R\$ 82,94	R\$ 2.405,26
5.5	CDHU	04.22.020	58,00	Remoção de terminal ou conector para cabos	UN	0,00	4,22	R\$ 4,22	R\$ 244,76

6.0	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS								R\$ 49.001,01
6.1	CDHU	41.10.060	29,00	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	69,88	58,34	R\$ 128,22	R\$ 3.718,38
6.2	CDHU	40.11.010	29,00	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	73,37	18,66	R\$ 92,03	R\$ 2.668,87
6.3	CDHU	39.20.005	58,00	Conector prensa-cabo de 3/4"	UN	9,11	6,91	R\$ 16,02	R\$ 929,16
6.4	CDHU	39.03.170	232,00	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	2,49	2,07	R\$ 4,56	R\$ 1.057,92
6.5	CDHU	41.11.703	29,00	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W	UN	1371,75	29,17	R\$ 1.400,92	R\$ 40.626,68

7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.369,96
7.1	CDHU	55.01.020	116,00	Limpeza final da obra	M2	0,00	11,81	R\$ 11,81	R\$ 1.369,96

TOTAL - LOTE 01

R\$ 188.443,27



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO:	TAGUAÍ
DEMANDA:	DM047521
PROGRAMA:	PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
LOCAL:	CONJUNTO HABITACIONAL TAGUAÍ "A"
FONTE DE PESQUISA:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 187 - COM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO:	25,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BDI (25,00%) - LOTE 01									R\$ 47.110,82
TOTAL COM BDI - LOTE 01									R\$ 235.554,09
TOTAL - LOTE 02									R\$ 55.876,04
BDI (25,00%) - LOTE 02									R\$ 13.969,01
TOTAL COM BDI - LOTE 02									R\$ 69.845,05
TOTAL									R\$ 244.319,31
BDI (25,00%)									R\$ 61.079,83
TOTAL COM BDI									R\$ 305.399,14
REPASSE ESTADUAL									R\$ 250.000,00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL									R\$ 55.399,14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, AOS 10 DIAS DE OUTUBRO DE 2022.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070205291

De acordo.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ  
Prefeito Municipal