

						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA JOANITA PORTE	RUA JOSÉ CONRADO											
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3									
LOTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	158.282,02	100.570,35										
Meta	1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-																
Nível 2	1.1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		-																
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	PLACA COM DIMENSÕES: 2,0 M DE LARGURA X 1,50 M DE ALTURA.		2.RE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	3,00											
Serviço	1.1.2.	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.447,46	SERÁ REALIZADA A PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE PARA A EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO.		2.RE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	1.945,94	1.501,52										
Serviço	1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,42	SERÁ EXECUTADO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COM ESPESURA FINAL DE 0,03M.		2.RE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	58,38	45,04										
Serviço	1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.102,71	O TRANSPORTE A SER REALIZADO, CONSIDERA A DISTÂNCIA DE 30KM = (DISTÂNCIA MÉDIA DAS USINAS DE MASSA ASFÁLTICA) * VOLUME DE MASSA (M³).		2.RE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	1.751,40	1.351,31										
Nível 2	1.2.	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		-																
Serviço	1.2.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	8,70	SERÃO EXECUTADAS 10 IDENTIFICAÇÕES DE PARA NO SOLO/VIA.	3.INS	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		8,70											
Serviço	1.2.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80	SERÃO IMPLANTADAS 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.INS	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		1,80											
Serviço	1.2.3.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51" KG/M (NBR 5580)	M	26,00	SERÃO IMPLANTADAS 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.INS	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		26,00											
Nível 2	1.3.	REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS		-																
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	40,57	SERÃO RECUPERADOS 811,33M² DE CALÇAMENTO, SENDO: 811,33 X 5,00 CM DE ESPESURA.	4.RE	REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	40,57												

TAGUAÍ/SP

Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DEIVISON LUCIO RODRIGUES

CREA/CAU: 5070205291

ART/RRT: 28027230231064051

Responsável Técnico

Nome: DEIVISON LUCIO RODRIGUES

CREA/CAU: 5070205291

ART/RRT: 28027230231064051